

Ausführungsvariante

eSKa - Drain - A1 ("Harte Berdachung")

Pos.	Menge	Einheit	eSKa - Drain - A1	Einh.preis/€	Summe
1.			<u>Untergrunduntersuchung und -prüfung</u>		
			- auf Verschmutzungen, Absandungen und Risse		
			- Abklopfen auf Hohlstellen.		
2.			<u>Untergrundvorbehandlung</u>		
			Untergrundvorbehandlung mit geeigneten		
			Mitteln zur Erzielung eines tragfähigen,		
			saugfähigen Untergrundes, frei von haftungs-		
			mindernden Schichten, Bodenfläche für		
			Abdichtung vorbereiten.		
3.			<u>Abdichtung der Bodenfläche</u>		
			Die Bodenfläche ist unter Berücksichtigung		
			der Flachdachrichtlinie abzudichten		
			Unnötige Wasserstaustellen sind zu vermeiden.		
4.			<u>Dickbettverlegung mit zementfreien</u>		
			<u>eSKa-Drain-Klebemörtel</u>		
			In Abhängigkeit von der Aufbauhöhe wird ein		
			Gemisch aus Kies (Korngröße 3-6 mm, Sackware,		
			2x gewaschen und getrocknet) und		
			eSKa-Drain-VOC-frei (geprüft nach AgBB) hergestellt		
			und auf der Bodenfläche aufgezogen. Der Belag		
			(mind. Dicke 4 cm - A1) wird		
			im Dickbettverfahren (Höhe: min. 2 cm) verlegt.		
			Verbrauch:		
			18 kg Kies (Kies 3-6 mm) für 1 cm Schichtdicke		
			0,25 kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei		
			Für 2 cm Schichtdicke werden 36 kg Kies und		
			0,7 kg eSKa-Drain-VOC-frei benötigt.		
			(beinhaltet etwa 0,2 kg/m ² eSKa-Drain-VOC-frei		
			zur Grundierung der Plattenrückseite		
			mittels Schaumstoffrolle)		
			Summe/Übertrag:		

