

**Ausführungsvariante**

**eSKa - Drain - Heizestrich**

Pos.	Menge	Einheit	eSKa - Drain - Dickbett	Einh.preis/€
1.			<b>Untergrunduntersuchung und -prüfung</b> - auf Verschmutzungen, Absandungen und Risse - Abklopfen auf Hohlstellen.	
2.			<b>Untergrundvorbehandlung</b> Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur Erzielung eines tragfähigen, saugfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten, Bodenfläche für Abdichtung vorbereiten. Es ist darauf zu achten, dass gegebenenfalls die Wärmedämmung bündig auf dem Boden anliegt. Eventuell sollte Wärmedämmung fixiert werden.	
4.			<b>Heizestrich</b> In Abhängigkeit von der Aufbauhöhe wird ein Gemisch aus Kies (Korngröße 2-4 mm, Sackware, 2x gewaschen und getrocknet) und eSKa-Drain-VOC-frei (geprüft nach AgBB) hergestellt und auf der Bodenfläche aufgezogen. Die Mindestüberdeckung über Rohr beträgt 2cm. EinTrockenheizen ist nicht erforderlich.	
			<b>Verbrauch:</b> 18 kg Kies (Körnung 2-4 mm) für 1 cm Schichtdicke 0,36 kg/m² eSKa-Drain-VOC-frei für 1 cm Schichtdicke	
			<b>Summe</b>	

